

Ceník servisních prací

Ceny za servisní práce a dopravu:

Výjezd po Praze, Brnu a Ostravě (paušál)	500,-Kč
1hod. započaté práce technika	550,-Kč
1hod. započaté práce druhého pracovníka	550,-Kč (druhého pracovníka použijeme pokud je zařízení umístěno nad 3m, je objemné nebo váží nad 20kg za jiných okolností použijeme druhého pracovníka po dohodě s objednatelem)
Výjezd mimo město	10,-Kč/km včetně času pracovníka stráveného na cestách. V případě nutnosti druhého pracovníka bude sazba 12,-Kč/km

Ceny za zprovoznění jednotek:

- **VX a VR jednotky** (tyto jednotky nemusí zprovozňovat autorizovaná osoba)

Paušál **2 000,-Kč** + doprava dle sazby výše

Co obsahuje zprovoznění:

kontrola jednotky před spuštěním (kontrola kabelů a zásuvky), zapojení silového a ovládacího kabelu, zapojení vypínače nebo týdenního modulu TD 457, nastavení DIP přepínačů a týdenního modulu TD 457, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Vícepráce (čas + materiál) budou uvedeny a podepsány odběratelem v předávacím protokolu.

- **TA , TOPVEX TR 03-06, TOPVEX 1000-1500 a ROTOVEX SR 03-06** (tyto jednotky nemusí zprovozňovat autorizovaná osoba)

Paušál **4 500,-Kč** + doprava dle sazby výše

Co obsahuje zprovoznění:

zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, zapojení servopohonů, ovladače CRO, čerpadla, čidel, externího ovladače a modulu ESH, nastavení SCP panelu, zapojení externího odvodního ventilátoru, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Viz. www.systemair.cz . Vícepráce (čas + materiál) budou uvedeny a podepsány odběratelem v předávacím protokolu.

- **MAXI , TOPVEX TR 09-15 a ROTOVEX SR 07-11 (POZOR musí zprovoznit autorizovaná osoba !!!!!!!!)**

Paušál **5 500,-Kč** + doprava dle sazby výše

Co obsahuje zprovoznění:

zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, zapojení servopohonů, ovladače CRO, čerpadla, čidel, externího ovladače a modulu ESH, nastavení SCP panelu, zapojení externího odvodního ventilátoru, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Viz. www.systemair.cz . Vícepráce (čas + materiál) budou uvedeny a podepsány odběratelem v předávacím protokolu.

- **TLP, DV a K/F** se zprovoznění bude účtovat individuálně po dohodě.

Možné navýšení ceny:

1. Cena za úpravu snížení el. výkonu na stavbě je 1500,-Kč + doprava dle sazby výše. Pokud snížení el. výkonu objednájí současně s jednotkou bude úprava zdarma (tzn. úprava ve firmě Systemair).
2. Cena za zprovoznění ex. chlazení je 400,-Kč (modul ESH, čerpadlo, čidlo). To neplatí u jednotek s el. ohřevem.

Připojení kabelu ke kondenzační jednotce není součástí zprovoznění (pouze na objednání jako vícepráce).

Pozn. Pro ovládání/spínání kondenzační jednotky přímého chladiče (výparníku) například DXRE, který musí být instalován do potrubní trasy, je k dispozici přímo výstupní signál 0-10V DC případně převodem přes modul ESH-2 kontakt s maximální zátěží 250V/8A. Napájení, jištění i ochrana (zamrzání, zpoždění startu) kondenzační jednotky není součástí dodávky ani takzvaného „Zprovoznění jednotky autorizovanou osobou firmy Systemair a.s.“ a je nutno provést mimo VZT jednotku. Modul ESH-2 je příslušenstvím jednotky.

3. Cena za připojení E0-R nebo E0-R230K (opakovač signálu) – prodloužení komunikačního kabelu mezi SCP panelem a Corrigem je 200,-Kč.